

Die Baustelle für den Winter fit machen

Sprechen Baufachleute von idealen Wetterbedingungen, dann trifft dies unweigerlich auf die Wochen des zu Ende gegangenen Sommers zu. Bei der Überbauung Dorf Hyyser im Zentrum von Sarnen konnte der durchgetaktete Bauplan in jeder Beziehung eingehalten werden. Für die Architekten und Bauleiter keine Selbstverständlichkeit. Müssen doch die verschiedenen Zahnräder mit Elektriker, Maurer, Sanitär, Heizungsinstallateur usw. einem Räderwerk gleich ineinandergreifen. Gute Planung ist ebenso wichtig wie die Kommunikation vor Ort unter den am Bau beteiligten Handwerkern.

Bei dem zur Brünigstrasse ausgerichteten «Strassenhaus» sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen. Noch im Verlaufe der Herbstwochen wird auch bei diesem Haus der Dachstuhl aufgerichtet. Arbeiten, die beim «Hofhaus» sowie den beiden zum Bahnhof ausgerichteten «Gassenhäuser» bereits abgeschlossen sind. Bei diesen drei Gebäuden sind die Dachdecker mit der definitiven Eindeckung der Dachflächen beschäftigt. Ziel ist es, dass noch vor dem Wintereinbruch alle vier Häuser unter Dach sind. Mit der Montage der Fenster sind die Gebäude winterfest. Die Bauheizung kann in Betrieb genommen. Es ist vorgesehen, dass der Betrieb der Bauheizung bereits über das Fernwärmenetz Sarnen erfolgen wird. Damit sind die Voraussetzungen für eine wetterunabhängige Inangriffnahme der Innenausbauarbeiten gewährleistet. Auch hier verlassen sich die Planer auf bewährte und eingespielte Teams der verschiedenen Handwerkssparten.



Die zwei Gassenhäuser sind bereits eingedeckt.

Bis zu Beginn der Wintermonate erwartet die Bauherrschaft auf den Eingang der Baubewilligung für die Um- und Sanierungsarbeiten beim historischen Teil des ehemaligen OKB-Hauptsitzes. Der Fokus wird dabei auf die fachgerechte Rekonstruktion der Ostfassade gelegt. Auch bei diesem Gebäude stehen im Inneren des Gebäudes so genannte Winterarbeiten an. Nach Abschluss der Arbeiten bei diesem aus dem Jahre 1907 stammenden Objekt wird die Kantonsbibliothek ein neues Zuhause finden.